


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			PLANILHA DE ORÇAMENTO							
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS			TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ						
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENDIMENTO:	DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAUZINHO						
			FONTES:	BOLETIM CPOS 178: 03/2020						
valores em R\$						Data Base : 03/2020				
Nº	CÓDIGO	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FONTE DO RECURSO			
							FEHIDRO	CONTRAPARTIDA	OUTRAS FONTES FINANCIADORAS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.290,48	1.245,41	45,07		
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	2,50	516,19	1.290,48	1.245,41	45,07		
2		REGULARIZAÇÃO				12.015,00	11.595,39	419,61		
2.1	54.01.220	Base de bica corrida	m ³	23,10	114,13	2.636,40	2.544,33	92,07		
2.2	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	4.620,00	2,03	9.378,60	9.051,06	327,54		
3		DRENAGEM				165.636,36	159.851,67	5.784,69		
3.1	46.12.220	Meio tubo de concreto, DN= 400mm	m	661,00	59,18	39.117,98	37.751,82	1.366,16		
3.2	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	und	19,00	2.295,15	43.607,85	42.084,89	1.522,96		
3.3	46.12.270	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	m	129,00	89,95	11.603,55	11.198,31	405,24		
3.4	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	1.290,00	38,71	49.935,90	48.191,94	1.743,96		
3.5	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m ³	38,70	488,08	18.888,70	18.229,03	659,67		
3.6	11.18.150	Lastro e/ou fundação em rachão manual	m ³	12,00	140,92	1.691,04	1.631,98	59,06		
3.7	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m ³	77,40	6,85	530,19	511,67	18,52		
3.8	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	54,18	4,82	261,15	252,03	9,12		
		SUBTOTAL				178.941,84	172.692,47	6.249,37		
TOTAL GERAL							178.941,84			
<p>_____ RESPONSÁVEL LEGAL (1)</p> <p>_____ RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do Proponente Tomador onde mais de um dirigente assina o contrato</p> <p>_____ RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>										