

NOVEMBRO | 2021



TERMO DE REFERÊNCIA

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA DE CONCRETO NA
ESTRADA MUNICIPAL DO BAUZINHO – FASE I

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

SECRETARIA DE OBRAS | PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
SEC.OBRAS@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR | PLANURB@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

SUMÁRIO

I - INTRODUÇÃO	2
II – OBJETIVO	2
IV – JUSTIFICATIVA	2
IV – LOCALIZAÇÃO	2
METODOLOGIA:	3
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	3
2. PAVIMENTAÇÃO	3
3. SINALIZAÇÃO	3



I - INTRODUÇÃO

O município de São Bento do Sapucaí tem uma extensão territorial de 279 km², e limita-se com os municípios paulistas de Campos do Jordão a leste e Santo Antonio do Pinhal ao sul, e com os municípios mineiros de Sapucaí-Mirim ao sul, Paraisópolis ao norte, Gonçalves a Oeste e Brasópolis e Piranguçu a noroeste, e sua topografia é acidentada, com altitude média de 920m na cidade e máxima de 2050m na Pedra do Baú e localiza-se no Cone Leste Paulista, nos contrafortes das Serra da Mantiqueira, aproximadamente nas coordenadas 22° 41' de latitude sul e 45° 44' de longitude oeste. Hoje possui uma população de aproximadamente 10.000 habitantes.

II – OBJETIVO

Pavimentação com lajota de concreto na estrada municipal do bauzinho – Fase I

IV – JUSTIFICATIVA

Para facilitar o acesso de turistas e funcionários ao Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú (MONA) e seus atrativos, sendo este referência entre as atrações turísticas do município.

IV – LOCALIZAÇÃO

A intervenção será feita na Estrada Municipal do Bauzinho, no bairro do Baú.



Foto: Google Earth

METODOLOGIA:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Será realizada a instalação da placa de obra e regularização e compactação mecanizada da superfície a ser pavimentada

2. PAVIMENTAÇÃO

Compreende os serviços referentes à pavimentação de 2500m² em lajota de concreto com bloco 16 faces, com espessura de 8cm, além da execução de base em bica corrida com espessura de 3cm, em trechos a serem indicados, além do assentamento de guias de concreto pré-fabricado para travamento.

3. SINALIZAÇÃO

Compreende a instalação de 04 placas de sinalização viária, incluso suporte de aço e broca de fundação, indicados em projeto.

São Bento do Sapucaí, 22 de novembro de 2021

ARETHUSA A. SANTOS
CAU/SP A151126-2
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

São Bento do Sapucaí, 23 de Novembro de 2021.